

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - zakres robót dotyczy zdjęcie skrzydeł drzwiowych oraz demontaż ościeżnicy sale: 202, 203, 204, 205, 206, 206a, 207, 208, 209, 210, 214, Poligrafia, 109, 108, 107, 106, 106A, 105, 104, 103, 102, 101, ewakuacja, 8, 7, 6, sklepik, strzelnica 1.00*2.05*28 sale: 112, 210, 211, 212, 213 1.05*2.30*5	m ² m ² m ²	 57.40 12.08	
				RAZEM	69.48
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych do ponownego montażu o powierzchni ponad 2 m ² - dla R wsp. x 2 - biblioteka 1.00*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
3	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w pom strzelnicy - drzwi z demontażu z biblioteki 1.00*2.05	m ² m ²	 2.05	
				RAZEM	2.05
4	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, profil pięcioramowy, kolor RAL 9006, klamki, jeden zamek, trzy klucze, dolna część skrzydła panel pełny, górna szyba biała, matowa, bezpieczna (pas matowy około 50 cm, pas przezroczysty 30 cm) trzy zawiasy, progi systemowe, klamki w kolorze RAL 9006 sale: biblioteka, 202, 203, 204, 205, 206, 206a, 207, 208, 209, 210, 214, Poligrafia, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, ewakuacja, 8, 7, 6, sklepik 1.00*2.05*27 sale: 112, 210, 211, 212, 213 1.05*2.30*5	m ² m ² m ²	 55.35 12.08	
				RAZEM	67.43
5	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.00+2.05*2)*28*2*0.20 (1.05+2.30*2)*5*2*0.20	m m m	 57.12 11.30	
				RAZEM	68.42
6	NNRNKB 202 d.1 0842-02 analogia	Osadzenie listew wykończających narożnych przy obróbce ościeży (1.00+2.05*2)*28*2 (1.05+2.30*2)*5*2	m m m	 285.60 56.50	
				RAZEM	342.10
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.00+2.05*2)*28*0.20*2 (1.05+2.30*5*0.20*2	m ² m ²	 57.12	
				RAZEM	57.12
8	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dotyczy ościeży (1.10+2.05*2)*28*0.20*2 (1.10+2.30*2)*5*0.20*2	m ² m ² m ²	 58.24 11.40	
				RAZEM	69.64
9	NNRNKB 202 d.1 0842-02 analogia	Osadzenie listew podłogowych niwelujących posadzki korytarza i pomieszczeń 33*1.00	m m	 33.00	
				RAZEM	33.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm - dotyczy pasa progowego 1.00*0.25*27	m ² m ²	 6.75	
				RAZEM	6.75
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.05*0.90*27*0.05+(2.05*2+1.00)*0.07*0.17*27 2.30*0.90*5*0.05+(2.30*2+1.00)*0.08*0.12*5	m ³ m ³ m ³	 4.13 0.79	
				RAZEM	4.92
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 8 poz.11	m ³ m ³	 4.92	
				RAZEM	4.92